



ZMIANA ZAGŁĘBIENIA KANAŁU KD W UL. SPORTOWEJ  
NA ODCINKU D5-D7



Poziom porównawczy 55,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	63.60	63.54	64.15
Rzędna terenu istniejącego	63.56	63.51	64.12
Rzędna dna kanału	61.32	61.46	61.63
Zagłębienie dna kanału [m]	2.28	2.08	2.52
Odległości [m]	22.40	35.00	
Średnice, materiał	PVC 630	PVC 630	
Spadek	6.3 ‰	5.0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00	22.40	57.40



"AUGMEN CONSULTING GROUP Sp. j." ul. Sulechowska 8; 65-119 Zielona Góra			
TREŚĆ: Zmiana projektu przebudowy/utwardzenie drogi gminnej – ul. Sportowa w m. Osłonin w zakresie rzędnych studni D7 i D6			
OBIEKT: PROFIL PODŁUŻNY ODCINKA KANAŁU D7-D5			
PROJEKTANT mgr inż. ANITA NOWAK BRANŻA SANITARNA	UPRAWNIENIA 17/2000/Gw spec. sanitarna	DATA: 07.2020r	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY mgr inż. MARTA SAWCZYŃSKA BRANŻA SANITARNA	UPRAWNIENIA LBS/0047/POOS/08 spec. sanitarna	DATA: 07.2020r	PODPIS
SKALA:		NR RYSUNKU:	NR STRONY:
PW		1 : 100/500	2