

031-03-003 : PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT ELEWACJI PALACU W BUCZU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU: REMONT BRAMY WJAZDOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU. OŚWIETLENIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU CELEM POPRAWY

BEZPIECZEŃSTWA

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość
DZIAŁ 8		ZAGOSPODAROWANIE TERENU		
DZIAŁ 8.1		BRAMA WJAZDOWA		
10.	KNNR N003-06-01-01-00	Odbicie tynku wapiennego i cementowo-wapiennego na ścianach i filarach	m2	35,133
	1) F1	$0,36*(2*0,77+2*0,74)+1,56*(2*0,7+2*0,67)+0,09*(2*0,8+2*0,77)+0,14*(2*0,9+2*0,87)+2*(0,9*0,$		6,759
	2) F2	$0,36*(2*1,05+2*0,92)+1,99*(2*0,98+2*0,92)+0,09*(2*1,08+2*1,02)+0,14*(2*1,18+2*1,12)+2*(1,$		10,807
	3) F3	$0,36*(2*1,05+2*0,92)+1,99*(2*0,98+2*0,92)+0,09*(2*1,08+2*1,02)+0,14*(2*1,18+2*1,12)+2*(1,$		10,807
	4) F4	$0,36*(2*0,77+2*0,74)+1,56*(2*0,7+2*0,67)+0,09*(2*0,8+2*0,77)+0,14*(2*0,9+2*0,87)+2*(0,9*0,$		6,759
20.	025-04-02-02-00	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych, cylindrycznych	m2	35,133
30.	KNR AT-26 0304-06	Odkarzenie powierzchni tynków	m2	35,133
	1)	35,133		35,133
40.	TZKNBK VIII 02-26	Wykonanie tynków zewnętrznych z drobnym wystrojem architektonicznym<R,M=1,5> - odtworzenie	m2	35,133
	1)	35,133		35,133
50.	KNNR N003-07-03-01-00	Naprawa krat średnio ozdobnych NAPRAWA BRAMY WJAZDOWEJ ORAZ FURTEK BOCZNYCH ZGODNIE ZPROJEKTEM BUDOWLANYM	m2	15,896
	1)	$2*(1,2*1,6)+(5,48*2,2)$		15,896
60.	PKZ 1915-05-01-01-00	Oczyszczenie z rdzy elementów metalowych szczotkami	m2	31,792
	1)	$2*(2*1,2*1,6+5,48*2,2)$		31,792
70.	PKZ 1915-05-01-02-00	Malowanie minią elementów metalowych	m2	31,792
	1)	31,792		31,792
80.	PKZ 1915-05-01-03-00	Malowanie olejne elementów metalowych pierwszy raz	m2	31,792
	1)	31,792		31,792
90.	PKZ 1915-05-01-04-00	Malowanie olejne elementów metalowych drugi raz	m2	31,792
	1)	31,792		31,792
DZIAŁ 8.3		NAWIERZCHNIA MINERALNA		
10.	KNNR N001-01-12-02-00	Roboty pomiarowe przy korytach pod nawierzchnie placów postojowych	HA	0,105
	1)	1050,00*0,0001		0,105
20.	N006-01-01-02-01	Mechaniczne wykonanie koryta spycharką głęb 20 cm w gruncie kategorii 2/4	m2	1050,000
30.	KNNR N001-02-05-02-00	Roboty ziemne z hałd koparką przedsiębiorcą 0,25 m3 kat 1-3 z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do 1 km	m3	210,000
	1)	1050,00*0,20		210,000
40.	KNNR N001-02-08-01-00	Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 5 Mg przy przewozie po drogach gruntowych/KOLEJNE 4 KM/	m3	210,000
50.	N006-01-03-03-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża kategorii 2/4 walcem statycznym	m2	1050,000
60.	N006-01-05-04-00	Podsypka z piasku zagęszczana mechanicznie grub 5 cm	m2	1050,000
70.	N006-01-13-01-00	Warstwa dolna podbudowy z tłuczni kamiennej grub 12 cm	m2	1050,000
80.	N006-01-12-06-00	Warstwa DYNAMICZNA 0/16 MM HANSEMINERAL grub 5 cm	m2	1050,000
90.	N006-02-02-07-00	Nawierzchnia żwirowa warswa HANSEGRAND 0/8 MM grub 3 cm	m2	1050,000
100.	KNR 231-04-02-04-00	Ława pod krawężnik betonowa z oporem	m3	9,000
	1)	0,03*300,00		9,000
110.	KNR 231-04-07-02-00	Obrzeże betonowe 25x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	metr	300,000
	1)	300,00		300,000
DZIAŁ 8.4		OGRODZENIE		
10.	KNR 225-03-07-03-00	Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych MATERIAŁ Z ROZBIÓRKI DO DYSOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY	m2	292,500
	1)	1,5*195,00		292,500
20.	KNR 221-03-01-04-00	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruntach kategorii 1/2 dół głębokości 0,3 m z zaprawą całkowitą	szt	39,000
	1) ŻYWOPŁOT GRABOWY	195/5		39,000

DZIAŁ 8.5	TERENY ZIELONE		
DZIAŁ 8.5.1	TRAWNIK		
1. KNR 221-02-01-02-00	Ręczne przekopanie gleby kategorii 1/2 na terenie płaskim zadarnionym	m2	810,000
2. KNR 221-02-18-01-00	Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem	m3	40,500
1)	0,05*810,00		40,500
10. KNR 221-04-01-04-00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 1/2	m2	810,000
1)	810,00		810,000
DZIAŁ 8.5.2	KLOMB		
10. KNR 221-04-13-08-00	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi 36 szt/m2 ANALOGIA WYKONANIE KLOMBU ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM: ŻYWOTNIK ZACHODNI-KOLUMNOWY, FUKSJA CIEMNORÓŻOWA, BUKSZPAN ZWYCZAJNY, DARŃ. NASADZENIA ODZIELONE PALISADĄ PLASTIKOWĄ TAŚMOWĄ	m2	19,625
1)	3,14*2,5*2,5		19,625
DZIAŁ 8.5.3	ŁAWKI PARKOWE		
10. KNR 221-06-07-01-00	Ławki parkowe DREWNIANE NA KONSTRUKCJI ŻELIWNEJ	metr	14,400
1)	8*1,8		14,400
20. KNR 202-12-19-05-00	ANALOGIA DOSTAWA I MONTAŻ KOSZA NA ŚMIECI ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM	szt	8,000
DZIAŁ 8.5.4	WIATA ROWEROWA		
10. KALKULACJA WŁASNA	DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ WIATY ROWEROWEJ /MATERIAŁ Z DEMONTAŻU DO DYSPOZYCJI DYREKTORA SZKOŁY/	kmpl	1,000
20. KALKULACJA WŁASNA	DOSTAWA I MONTAŻ WIATY ROWEROWEJ / ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM/	kmpl	1,000
DZIAŁ 8.6	OŚWIETLENIE TERENU		
11. KNNR N005-10-08-05-00	Montaż projektora oświetleniowego ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM	kmpl	2,000
20. KNNR N005-10-07-02-01	Montaż latarni oświetleniowej stalowej parkowej S-40 na fundamencie prefabrykowanym /ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM/	kmpl	4,000
30. KNNR N005-10-08-01-00	Montaż opraw stylowych OŚWIETLENIE PARKOWE ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM	kmpl	4,000
40. KNNR N005-07-01-04-01	Kopanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 1-2	m3	31,500
1)	(85,0+35,0+40,0+15,0)*0,6*0,3		31,500
50. KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	175,000
1)	(85,0+35,0+40,0+15,0)		175,000
60. KNNR N005-07-07-01-25	Układanie kabla YAKY 4x16 w rowach kablowych ręcznie	metr	175,000
1)	(85,0+35,0+40,0+15,0)		175,000
61. KNR 219-02-19-01-00	Oznakowanie trasy KABLA taśmą z tworzywa sztucznego	metr	175,000
1)	(85,0+35,0+40,0+15,0)		175,000
70. KNNR N005-07-02-01-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 1-2	m3	24,600
1)	31,6-175,0*0,4*0,1		24,600
80. CEN N005-12-03-04-00	Podłączanie przewodów pojedynczych do 16 mm2 pod zaciski MONTAŻ W ROZDZIELNI	szt	4,000
1)	4		4,000
90. KNNR N005-04-06-07-00	Montaż aparatu elektrycznego o masie do 100 kg: MONTAŻ ASTRONOMICZNEGO WŁĄCZNIKA OŚWIETLENIA	szt	1,000
DZIAŁ 8.7	MONITORING TERENU		
10. CEN 506-01-03-04-00	Stanowisko odtwarzająco-nagrywające 2 elementowe na podłożu betonowym MONTAŻ MONITORINGU KAMEROWEGO	szt	2,000
1) ZESTAW MONITORINGU	2		2,000